

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Красноярского городского поселения

В.Г. Зудов
" 19 " 04 2023 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

Ремонт асфальтобетонного покрытия площадки на территории Красноярской участковой больницы в Красноярском городском поселении Жирновского муниципального района Волгоградской области

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 993,979 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 15,827 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 32,21 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Розлив вяжущих материалов (по а/б покрытию) (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо № 58497-ИФ/09 от 08.11.2022 прочие ОЗП=28,19; ЭМ=11,4; ЗПМ=28,19; МАТ=7,48	0,21 0,0003*0,7*1000	14790,99	424,31 198,18	3106,11		89,11 41,62		
2	ТССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо № 58497-ИФ/09 от 08.11.2022 прочие ОЗП=28,19; ЭМ=11,4; ЗПМ=28,19; МАТ=7,48	-0,2163 -1,03*0,21	13948,26		-3017,01				

3	коммерч.предлож.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) МАТ=35000,00/1,2	0,216 --0,2163	29166,67 35000,00/1,2		6300,00					
4	ТЕРр68-10-1 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо № 58497-ИФ/09 от 08.11.2022 прочие ОЗП=28,19; ЭМ=11,4; ЗПМ=28,19; МАТ=7,48	0,18 18 / 100	344442,31 8124,36	38129,69 11446,27	61999,62	1462,38	6863,34 2060,33	29,99	5,4	
5	410-0021	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо № 58497-ИФ/09 от 08.11.2022 прочие ОЗП=28,19; ЭМ=11,4; ЗПМ=28,19; МАТ=7,48	-18,18 -101*0,18	2950,79		-53645,36					
6	коммерч. предл.	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелкозернистые), марка II, тип Б (т)	18,2 101*0,18	6741,41		122693,66					
7	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо № 58497-ИФ/09 от 08.11.2022 прочие ОЗП=28,19; ЭМ=11,4; ЗПМ=28,19; МАТ=7,48	0,7 700 / 1000	354840,5 10224,51	24748,15 7293,32	248388,35	7157,16	17323,71 5105,32	38,3	26,81	
8	ТССЦ-101-0782 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Покówki из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо № 58497-ИФ/09 от 08.11.2022 прочие ОЗП=28,19; ЭМ=11,4; ЗПМ=28,19; МАТ=7,48	-0,0043 -0,0062*0,7	41396,79		-178,01					
9	ТССЦ-101-1556 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо № 58497-ИФ/09 от 08.11.2022 прочие ОЗП=28,19; ЭМ=11,4; ЗПМ=28,19; МАТ=7,48	-0,0076 -0,0108*0,7	13246,33		-100,67					

10	ТССЦ-102-0025 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо № 58497-ИФ/09 от 08.11.2022 прочие ОЗП=28,19; ЭМ=11,4; ЗПМ=28,19; МАТ=7,48	-0,105 -0,15*0,7	7412,31		-778,29				
11	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо № 58497-ИФ/09 от 08.11.2022 прочие ОЗП=28,19; ЭМ=11,4; ЗПМ=28,19; МАТ=7,48	-67,62 -96,6*0,7	3295,61		-222849,15				
12	коммерч. предл.	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелкозернистые), марка II, тип Б (т)	85,8 -(-67,62+-18,18)	6741,41		578412,98				
13	ТССЦлг-03-01-03-200 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 200 км III класс груза (битум) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо № 58497-ИФ/09 от 08.11.2022 прочие ОЗП=28,19; ЭМ=11,4; ЗПМ=28,19; МАТ=7,48	0,2239 -(-0,2163+-0,0076)	1317,27	1317,27	294,94		294,94		

14	ТССЦпг-03-01-03-201 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: III класс груза (битум) (1 т груза) (ПЗ=100 (ОЗП=100; ЭМ=100 к расх.; ЗПМ=100; МАТ=100 к расх.; ТЗ=100; ТЗМ=100)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо № 58497-ИФ/09 от 08.11.2022 прочие ОЗП=28,19; ЭМ=11,4; ЗПМ=28,19; МАТ=7,48	0,2239 -(-0,2163+-0,0076)	581,4	581,4	130,18		130,18		
15	ТССЦпг-03-21-01-080 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 80 км I класс груза(асфальтобетон) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо № 58497-ИФ/09 от 08.11.2022 прочие ОЗП=28,19; ЭМ=11,4; ЗПМ=28,19; МАТ=7,48	85,8	448,13	448,13	38449,55		38449,55		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						779206,90	8619,54	63150,83 7207,27		32,21
Накладные расходы						21135,44				
Сметная прибыль						11732,14				
Итого по смете:										
Автомобильные дороги						759385,35				26,81
Благоустройство (ремонтно-строительные)						13814,46				5,4
Перевозка грузов автотранспортом						38874,67				
Итого						812074,48				32,21
В том числе:										
Материалы						707436,53				
Машины и механизмы						63150,83				
ФОТ						15826,81				
Накладные расходы						21135,44				
Сметная прибыль						11732,14				
Непредвиденные затраты 2% от 812074,48						16241,49				
Итого с непредвиденными						828315,97				
НДС 20% от 828315,97						165663,19				
ВСЕГО по смете						993979,16				32,21