

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Красноярского городского поселения

В.Г. Зудов
"19" "04" 2023 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

Ремонт асфальтобетонного покрытия площадки на территории МКОУ «Красноярская средняя школа № 1 им. В.В. Гусева» в Красноярском городском поселении Жирновского муниципального района Волгоградской области

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1089,606 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 17,585 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 36,04 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Розлив вяжущих материалов (по а/б покрытию) (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо № 58497-ИФ/09 от 08.11.2022 прочие ОЗП=28,19; ЭМ=11,4; ЗПМ=28,19; МАТ=7,48	0,24 0,0003*0,8*1000	14790,99	424,31 198,18	3549,84		101,83 47,56		
2	ТССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо № 58497-ИФ/09 от 08.11.2022 прочие ОЗП=28,19; ЭМ=11,4; ЗПМ=28,19; МАТ=7,48	-0,2472 -1,03*0,24	13948,26		-3448,01				

3	коммерч.предлож.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) МАТ=35000,00/1,2	0,247 --0,2472	29166,67 35000,00/1,2		7204,17					
4	ТЕРр68-10-1 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо № 58497-ИФ/09 от 08.11.2022 прочие ОЗП=28,19; ЭМ=11,4; ЗПМ=28,19; МАТ=7,48	0,18 18 / 100	344442,31 8124,36	38129,69 11446,27	61999,62	1462,38	6863,34 2060,33	29,99	5,4	
5	410-0021	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо № 58497-ИФ/09 от 08.11.2022 прочие ОЗП=28,19; ЭМ=11,4; ЗПМ=28,19; МАТ=7,48	-18,18 -101*0,18	2950,79		-53645,36					
6	коммерч. предл.	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелкозернистые), марка II, тип Б (т)	18,2 101*0,18	6741,41		122693,66					
7	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо № 58497-ИФ/09 от 08.11.2022 прочие ОЗП=28,19; ЭМ=11,4; ЗПМ=28,19; МАТ=7,48	0,8 800 / 1000	354840,5 10224,51	24748,15 7293,32	283872,40	8179,61	19798,52 5834,66	38,3	30,64	
8	ТССЦ-101-0782 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо № 58497-ИФ/09 от 08.11.2022 прочие ОЗП=28,19; ЭМ=11,4; ЗПМ=28,19; МАТ=7,48	-0,005 -0,0062*0,8	41396,79		-206,98					
9	ТССЦ-101-1556 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо № 58497-ИФ/09 от 08.11.2022 прочие ОЗП=28,19; ЭМ=11,4; ЗПМ=28,19; МАТ=7,48	-0,0086 -0,0108*0,8	13246,33		-113,92					

10	ТССЦ-102-0025 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо № 58497-ИФ/09 от 08.11.2022 прочие ОЗП=28,19; ЭМ=11,4; ЗПМ=28,19; МАТ=7,48	-0,12 -0,15*0,8	7412,31		-889,48				
11	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо № 58497-ИФ/09 от 08.11.2022 прочие ОЗП=28,19; ЭМ=11,4; ЗПМ=28,19; МАТ=7,48	-77,28 -96,6*0,8	3295,61		-254684,74				
12	коммерч. предл.	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелкозернистые), марка II, тип Б (т)	95,5 -(-77,28+-18,18)	6741,41		643804,66				
13	ТССЦпг-03-01-03-200 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 200 км III класс груза (битум) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо № 58497-ИФ/09 от 08.11.2022 прочие ОЗП=28,19; ЭМ=11,4; ЗПМ=28,19; МАТ=7,48	0,2558 -(-0,2472+-0,0086)	1317,27	1317,27	336,96		336,96		

14	ТССЦпг-03-01-03-201 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: III класс груза (битум) (1 т груза) (ПЗ=100 (ОЗП=100; ЭМ=100 к расх.; ЗПМ=100; МАТ=100 к расх.; ТЗ=100; ТЗМ=100)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо № 58497-ИФ/09 от 08.11.2022 прочие ОЗП=28,19; ЭМ=11,4; ЗПМ=28,19; МАТ=7,48	0,2558 -(-0,2472+-0,0086)	581,4	581,4	148,72		148,72		
15	ТССЦпг-03-21-01-080 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 80 км I класс груза(асфальтобетон) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо № 58497-ИФ/09 от 08.11.2022 прочие ОЗП=28,19; ЭМ=11,4; ЗПМ=28,19; МАТ=7,48	95,5	448,13	448,13	42796,42		42796,42		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						853417,96	9641,99	70045,79 7942,55		36,04
Накладные расходы						23631,42				
Сметная прибыль						13151,51				
Итого по смете:										
Автомобильные дороги						833104,33				30,64
Благоустройство (ремонтно-строительные)						13814,46				5,4
Перевозка грузов автотранспортом						43282,10				
Итого						890200,89				36,04
В том числе:										
Материалы						773730,18				
Машины и механизмы						70045,79				
ФОТ						17584,54				
Накладные расходы						23631,42				
Сметная прибыль						13151,51				
Непредвиденные затраты 2% от 890200,89						17804,02				
Итого с непредвиденными						908004,91				
НДС 20% от 908004,91						181600,98				
ВСЕГО по смете						1089605,89				36,04